



ARCIDIOCESI DI SIRACUSA

PARROCCHIA SANTA MARIA LA CAVA E SANT'ALFIO

SOGGETTO ATTUATORE:

COMUNE DI LENTINI

RUP: ING. ALFIO RUSSO

RAPPR. LEGALE SOGGETTO RICHIEDENTE:

SAC. MAURIZIO PIZZO

Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana. – D.D.G. n.793 del 16/04/2015

Progetto Esecutivo

RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADRE DI LENTINI E DEI LOCALI ANNESSI

Parte Generale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EL.: CME


REV01
FEB 2018

Coordinatore gruppo di progettazione:

Arch. Cristina Stuto

Progettisti :

Dott.ssa Raffaella D'Amico
Ing. Francesco Avola



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione Siciliana - D.D.G. N°793 DEL 16/04/2015

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTA MARIA LA CAVA E SANT'ALFIO

Data, 24/02/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.		2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00	1,500 1,200 1,100 1,400 1,500 1,300 0,900		3,75 3,00 2,75 3,50 3,75 3,25 5,94		
	SOMMANO mq					25,94	14,78	383,39
2 08.03.01.004	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento ... tanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K) – Sezione 80 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon		2,20 2,20 2,20 2,50 2,50 5,00	1,600 1,100 0,900 1,200 1,500		3,52 2,42 9,90 3,00 3,75		
	SOMMANO mq					22,59	524,24	11'842,58
3 21.01.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico porta accesso disabili w.c.		1,40 0,10	0,400 1,600	2,500 3,000	1,40 0,48		
	SOMMANO mc					1,88	248,93	467,99
4 02.01.03	Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica non superiore a ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. rinfianco per posa nuovi infissi	4,00	3,00	2,000		24,00		
	SOMMANO mc					24,00	224,77	5'394,48
5 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. pavimentazione terrazza pavimento locali sagrestia e w.c. piastrellw w.c.		13,00	2,000		116,00 131,00 26,00		
	SOMMANO mq					273,00	9,95	2'716,35
6 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. massetto terrazza di cm 6 massetto pavimento sagrestia cm 6	6,00 6,00			116,000 131,000	696,00 786,00		
	A RIPORTARE					1'482,00		20'804,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'482,00		20'804,79
	SOMMANO mq x cm					1'482,00	1,75	2'593,50
7 05.01.11.002	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'esterno degli edifici terrazza					116,00		
	SOMMANO mq					116,00	15,88	1'842,08
8 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregna ... za minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. terrazza e tettoie corridoio esterno					161,60		
	SOMMANO mq					161,60	19,05	3'078,48
9 23.08.07.008	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso, autocollato, puro, privo di collanti chimici, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN ... , giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: spessore 100 mm:					116,00		
	SOMMANO mq					116,00	71,22	8'261,52
10 12.01.07	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano di ... minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					140,00		
	SOMMANO mq					140,00	21,80	3'052,00
11 05.01.01	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. terrazza corridoio esterno					116,00 16,00		
	SOMMANO mq					132,00	34,01	4'489,32
12 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. sopraelevazione quota corridoio esterno ingresso rampa disabili	20,00 10,00			0,200 0,600	4,00 6,00		
	SOMMANO mc					10,00	120,48	1'204,80
13 N.V. 22	Fornitura e posa in opera di apparecchio sollevatore a pantografo munito di motore elettrico monofase funzionante con corrente alternata a bassa tensione a 220V e 59Hz, con una pot ... le necessarie opere edili per l'alloggiamento del vano motore ed il livello dell'accesso, compreso il trasporto in situ.							
	A RIPORTARE							45'326,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'326,49
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	6'890,00	6'890,00
14 10.01.01.009	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei co ... tura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: pietra pece o lastre di asfalto pavimentazione locali sagrestia escluso w.c., composta da lastre 40x40 in pietra bianca e pietra pece					123,00		
	SOMMANO mq					123,00	158,94	19'549,62
15 21.05.02	Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineat ... ra sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi. travi per tettoie in legno corridoio esterno	6,00 3,00	1,80 12,00	0,180 0,120	0,260 0,160	0,51 0,69		
	SOMMANO mc					1,20	1'003,73	1'204,48
16 21.05.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni mq di superficie effettiva		7,00 5,00	1,800 1,800		12,60 9,00		
	SOMMANO mq					21,60	23,18	500,69
17 23.08.01.007	Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso proveniente da foreste certificate sost ... ro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: spessore 50 mm					21,60		
	SOMMANO mq					21,60	29,22	631,15
18 21.05.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. tettoie corridoio esterno	35,00	1,50	0,040	0,040	0,08		
	SOMMANO mc					0,08	953,86	76,31
19 12.04.01.005	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le even ... ure con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. con tegole tipo Coppo siciliano					21,60		
	SOMMANO mq					21,60	49,18	1'062,29
20 15.04.11.001	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... oli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a							
	A R I P O R T A R E							75'241,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'241,03
21 15.04.12.001	perfetta regola d'arte. in rame	2,00	1,50			3,00		
	SOMMANO m					3,00	83,59	250,77
22 05.02.01	Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 80 mm	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	52,09	312,54
22 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. rivestimento w.c.		5,00	2,000		10,00		
			6,00	2,000		12,00		
			8,00	2,000		16,00		
	SOMMANO mq					38,00	45,08	1'713,04
23 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,26	244,26
24 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	317,08	317,08
25 15.03.02	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'909,99	1'909,99
26 15.03.04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'815,42	1'815,42
27 15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento							
	A RIPORTARE							81'804,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81'804,13
28 15.03.07	termoplastico ignifugo e antiusura di colo ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	382,94	382,94
29 15.03.08	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	270,43	270,43
30 09.01.01	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,43	120,43
31 23.02.04	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. intonaco del w.c.		1,00	5,000		5,00		
			1,00	6,000		6,00		
			1,00	8,000		8,00		
	SOMMANO mq					19,00	20,97	398,43
32 11.01.01	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. ufficio sagrestia locali annessi soffitto		22,00	4,000		88,00		
			38,00	4,000		152,00		
			47,00	4,000		188,00		
						120,00		
	SOMMANO mq					548,00	29,64	16'242,72
33 14.01.03.002	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. come sopra w.c.					548,00		
						19,00		
	SOMMANO mq					567,00	4,99	2'829,33
33 14.01.03.002	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito					14,00		
						14,00		
	A RIPORTARE					14,00		102'048,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,00		102'048,41
	SOMMANO cad					14,00	54,20	758,80
34 14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	38,60	115,80
35 14.01.08.002	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm ²					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	43,30	692,80
36 14.11.07	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,30	118,60
37 14.11.08	Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,10	132,20
38 14.03.11.002	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm					210,00		
	SOMMANO m					210,00	4,90	1'029,00
39 14.04.05.001	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	24,00	192,00
40 14.08.02.001	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W					9,00		
	A RIPORTARE					9,00		105'087,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,00		105'087,61
41	SOMMANO cad					9,00	68,50	616,50
14.04.03.001	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,90	87,90
42	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in polycarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in polycarbonat ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico					11,00		
14.08.04.001	SOMMANO cad					11,00	121,30	1'334,30
43	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio					1'694,00		
26.01.01.001	SOMMANO mq					1'694,00	7,95	13'467,30
44	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	1694,00			6,000	10'164,00		
26.01.02	SOMMANO mq					10'164,00	1,28	13'009,92
45	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base					1'694,00		
26.01.03	SOMMANO mq					1'694,00	3,62	6'132,28
46	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.					152,00		
26.01.13	SOMMANO mq					152,00	21,90	3'328,80
47	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.					1'694,00		
26.01.15	SOMMANO mq					1'694,00	2,90	4'912,60
	A RIPORTARE							147'977,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							147'977,21
48 26.01.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc., delle dimensioni minime cm 200x110, ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	47,18	1'179,50
49 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,33	499,50
50 26.01.49	Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	471,50	2'829,00
51 26.01.57	Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio zincato, apertura: 50 ÷ 60 mm e resistenza alla rottura > 20 kN					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	25,30	303,60
52 26.06.09	Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,84	18,40
53 26.06.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ... dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,50	69,00
54 26.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,95	23,70
55	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a							
	A RIPORTARE							152'899,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							152'899,91
24.02.11.002	camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita ... sa 80°C - producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min portata termica nominale 35 kW;					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'432,06	3'432,06
56 24.02.04.001	Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie nec ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 500mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 127 W					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,26	141,30
57 24.02.05.002	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d ... a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 1"					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	29,26	351,12
58 24.02.06	Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; - Tmax ambiente ... i, ferramenta per il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	36,44	182,20
59 24.02.08.001	Fornitura, e posa in opera di dispositivo di fissaggio a ribaltamento per radiatori, in elementi scaldanti sia in ghisa che in alluminio, che consente di distanziare i ra ...aldamento e l'ancoraggio alla parete, il tutto montato a perfetta regola d'arte. in caso di montaggio su nuovo impianto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	121,30	606,50
60 15.04.09.003	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm					52,00		
	SOMMANO m					52,00	15,88	825,76
61 15.04.09.005	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm					14,00		
	SOMMANO m					14,00	30,59	428,26
62	Preconsolidamento della coesione degli intonaci mediante							
	A RIPORTARE							158'867,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							158'867,11
N.V. 01 - 065028a	impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione	0,30			309,250	92,78	14,54	1'349,02
	SOMMANO m2					92,78		
63 N.V. 02 - 065053	Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell'intervento	0,50			309,250	154,63	11,68	1'806,08
	SOMMANO m2					154,63		
64 N.V. 03 - 065021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, per superfici mediamente lavorate				309,250	309,25	10,82	3'346,09
	SOMMANO m2					309,25		
65 N.V. 04 - 065059a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, al ... raccolta e deflusso delle acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli,				309,250	309,25	129,43	40'026,23
	SOMMANO m2					309,25		
66 N.V. 05 - 065042a	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con nanocalci	0,30			309,250	92,78	91,04	8'446,69
	SOMMANO m2					92,78		
67 N.V. 06 - 065123c	Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione delle superfici, con distaccante idoneo				23,000	23,00	146,19	3'362,37
	SOMMANO dm3					23,00		
68 N.V. 19 - 065097a	Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente co ... ne conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm: operazione da valutare per una superficie da 5 a 20 dmq				43,000	43,00	10,91	469,13
	SOMMANO dm2					43,00		
69 N.V. 07 - 065121b	Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria, alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti	0,20			309,250	61,85	87,32	5'400,74
	SOMMANO m2					61,85		
	A RIPORTARE							223'073,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'073,46
70 N.V. 08 - 065123a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti	0,10			309,250			
	SOMMANO dm3					30,93		
						30,93	112,79	3'488,59
71 N.V. 09 - 065124b	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea e alla preparazione delle tinte con tecnica mimetica	0,10			309,250			
	SOMMANO m2					30,93		
						30,93	582,32	18'011,16
72 N.V. 10 - 065127	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... metica, su parti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con scialbi coprenti a base di calce				309,250			
	SOMMANO m2					309,25		
						309,25	21,83	6'750,93
73 N.V. 01 - 065028a	Preconsolidamento della coesione degli intonaci mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione	0,40			110,000			
	SOMMANO m2					44,00		
						44,00	14,54	639,76
74 N.V. 02 - 065053	Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell'intervento				110,000			
	SOMMANO m2					110,00		
						110,00	11,68	1'284,80
75 N.V. 03 - 065021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, per superfici mediamente lavorate				110,000			
	SOMMANO m2					110,00		
						110,00	10,82	1'190,20
76 N.V. 04 - 065059a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, al ... accolta e deflusso delle acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli,				110,000			
	SOMMANO m2					110,00		
						110,00	129,43	14'237,30
77 N.V. 05 - 065042a	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con							
	A RIPORTARE							268'676,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'676,20
	nanocalci	0,20			110,000	22,00		
	SOMMANO m2					22,00	91,04	2'002,88
78 N.V. 11 - 065114a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate; inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento;					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	82,17	821,70
79 N.V. 06 - 065123c	Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione delle superfici, con distaccante idoneo				34,000	34,00		
	SOMMANO dm3					34,00	146,19	4'970,46
80 N.V. 07 - 065121b	Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria, alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti	0,10			110,000	11,00		
	SOMMANO m2					11,00	87,32	960,52
81 N.V. 08 - 065123a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti	0,20			110,000	22,00		
	SOMMANO dm3					22,00	112,79	2'481,38
82 N.V. 09 - 065124b	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea e alla preparazione delle tinte con tecnica mimetica	0,20			110,000	22,00		
	SOMMANO m2					22,00	582,32	12'811,04
83 N.V. 10 - 065127	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... metica, su parti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con scialbi coprenti a base di calce				110,000	110,00		
	SOMMANO m2					110,00	21,83	2'401,30
84 N.V. 12 - 065065a	rimozione di sostanze soprammesse di varia natura quali olio, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici, inclusi gli onerirelativiallrimozione dei residui di prodotto e alla scelta della modalità di applicazione e dei tempi				2,500	2,50		
	SOMMANO m2					2,50	373,22	933,05
	A RIPORTARE							296'058,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							296'058,53
85 N.V. 13 - 065065b	rimozione di sostanze soprammesse di varia natura quali olio, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici, inclusi gli onerirelativiallrimozione dei residui di prodotto e alla scelta della modalità di applicazione e dei tempi				2,500	2,50		
	SOMMANO m2					2,50	330,44	826,10
86 N.V. 14 - 015021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse morbide, spazzole e aspiratori delle superfici in marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e dell'altare per mq 38				38,000	38,00		
	SOMMANO m2					38,00	8,49	322,62
87 N.V. 18 - 015022a	Pulitura chimica con solventi a base acquosa, delle superfici in marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e dell'altare per 38 mq				38,000	38,00		
	SOMMANO m2					38,00	17,12	650,56
88 N.V. 20 - 015064a	Incollaggi, senza imperitura, dei frammenti di marmo parzialmente staccati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	35,90	359,00
89 N.V. 17 - 015075b	Stuccature di raccordo tra le singole parti in marmo che rivestono le superfici e delle fessure	0,10			38,000	3,80		
	SOMMANO m2					3,80	51,22	194,64
90 N.V. 15 - 015077a	Revisione cromatica delle stuccature	0,10			38,000	3,80		
	SOMMANO m2					3,80	91,29	346,90
91 N.V. 21 - 015097a	Protezione superficiale con cera microcristallina, delle superfici marmoree				38,000	38,00		
	SOMMANO m2					38,00	39,82	1'513,16
92 N.V. 01 - 065028a	Preconsolidamento della coesione degli intonaci mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione	0,40			90,000	36,00		
	SOMMANO m2					36,00	14,54	523,44
93 N.V. 02 - 065053	Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell'intervento	0,50			90,000	45,00		
	SOMMANO m2					45,00	11,68	525,60
94	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti,							
	A RIPORTARE							301'320,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301'320,55
N.V. 03 - 065021b	a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, per superfici mediamente lavorate				90,000	90,00		
	SOMMANO m2					90,00	10,82	973,80
95 N.V. 04 - 065059a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, al ... accolta e deflusso delle acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli,				90,000	90,00		
	SOMMANO m2					90,00	129,43	11'648,70
96 N.V. 05 - 065042a	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con nanocalci	0,30			90,000	27,00		
	SOMMANO m2					27,00	91,04	2'458,08
97 N.V. 11 - 065114a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate; inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento;					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	82,17	821,70
98 N.V. 06 - 065123c	Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione delle superfici, con distaccante idoneo				31,000	31,00		
	SOMMANO dm3					31,00	146,19	4'531,89
99 N.V. 07 - 065121b	Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria, alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti	0,10			90,000	9,00		
	SOMMANO m2					9,00	87,32	785,88
100 N.V. 08 - 065123a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti	0,20			90,000	18,00		
	SOMMANO dm3					18,00	112,79	2'030,22
101 N.V. 09 - 065124b	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea e alla preparazione delle tinte							
	A R I P O R T A R E							324'570,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							324'570,82
	con tecnica mimetica	0,20			90,000	18,00		
	SOMMANO m2					18,00	582,32	10'481,76
102 N.V. 10 - 065127	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... metica, su parti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con scialbi coprenti a base di calce				90,000	90,00		
	SOMMANO m2					90,00	21,83	1'964,70
103 N.V. 14 - 015021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse morbide, spazzole e aspiratori delle superfici in marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e dell'altare per mq 38				47,000	47,00		
	SOMMANO m2					47,00	8,49	399,03
104 N.V. 18 - 015022a	Pulitura chimica con solventi a base acquosa, delle superfici in marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e dell'altare per 38 mq				47,000	47,00		
	SOMMANO m2					47,00	17,12	804,64
105 N.V. 20 - 015064a	Incollaggi, senza imperitura, dei frammenti di marmo parzialmente staccati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	35,90	359,00
106 N.V. 17 - 015075b	Stuccature di raccordo tra le singole parti in marmo che rivestono le superfici e delle fessure	0,10			47,000	4,70		
	SOMMANO m2					4,70	51,22	240,73
107 N.V. 15 - 015077a	Revisione cromatica delle stuccature	0,10			47,000	4,70		
	SOMMANO m2					4,70	91,29	429,06
108 N.V. 21 - 015097a	Protezione superficiale con cera microcristallina, delle superfici marmoree				47,000	47,00		
	SOMMANO m2					47,00	39,82	1'871,54
109 N.V. 01 - 065028a	Preconsolidamento della coesione degli intonaci mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione	0,30			164,670	49,40		
	SOMMANO m2					49,40	14,54	718,28
110 N.V. 02 - 065053	Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell'intervento	0,50			164,670	82,34		
	A R I P O R T A R E					82,34		341'839,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,34		341'839,56
	SOMMANO m2					82,34	11,68	961,73
111 N.V. 03 - 065021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, per superfici mediamente lavorate				164,670	164,67		
	SOMMANO m2					164,67	10,82	1'781,73
112 N.V. 04 - 065059a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, al ... accolta e deflusso delle acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli,				164,670	164,67		
	SOMMANO m2					164,67	129,43	21'313,24
113 N.V. 05 - 065042a	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con nanocalci	0,30			164,670	49,40		
	SOMMANO m2					49,40	91,04	4'497,38
114 N.V. 06 - 065123c	Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione delle superfici, con distaccante idoneo	0,30			164,670	49,40		
	SOMMANO dm3					49,40	146,19	7'221,79
115 N.V. 19 - 065097a	Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente co ... ne conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm: operazione da valutare per una superficie da 5 a 20 dmq				28,000	28,00		
	SOMMANO dm2					28,00	10,91	305,48
116 N.V. 07 - 065121b	Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria, alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti	0,20			164,670	32,93		
	SOMMANO m2					32,93	87,32	2'875,45
117 N.V. 08 - 065123a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti	0,10			164,670	16,47		
	SOMMANO dm3					16,47	112,79	1'857,65
	A R I P O R T A R E							382'654,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							382'654,01
118 N.V. 09 - 065124b	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea e alla preparazione delle tinte con tecnica mimetica	0,10			164,670	16,47	582,32	9'590,81
	SOMMANO m2					16,47		
119 N.V. 10 - 065127	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... metica, su parti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con scialbi coprenti a base di calce				164,670	164,67	21,83	3'594,75
	SOMMANO m2					164,67		
120 N.V. 01 - 065028a	Preconsolidamento della coesione degli intonaci mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione	0,30			96,520	28,96	14,54	421,08
	SOMMANO m2					28,96		
121 N.V. 02 - 065053	Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell'intervento				96,520	96,52	11,68	1'127,35
	SOMMANO m2					96,52		
122 N.V. 03 - 065021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, per superfici mediamente lavorate				96,520	96,52	10,82	1'044,35
	SOMMANO m2					96,52		
123 N.V. 04 - 065059a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, al ... accolta e deflusso delle acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli,				96,520	96,52	129,43	12'492,58
	SOMMANO m2					96,52		
124 N.V. 05 - 065042a	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con nanocalci	0,50			96,520	48,26	91,04	4'393,59
	SOMMANO m2					48,26		
125 N.V. 16 - 065046h	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante							
	A R I P O R T A R E							415'318,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							415'318,52
		0,40			96,520	38,61		
	SOMMANO m2					38,61	207,07	7'994,97
126 N.V. 06 - 065123c	Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione delle superfici, con distaccante idoneo				53,000	53,00		
	SOMMANO dm3					53,00	146,19	7'748,07
127 N.V. 11 - 065114a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate; inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento;					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	82,17	821,70
128 N.V. 07 - 065121b	Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria, alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti	0,20			96,520	19,30		
	SOMMANO m2					19,30	87,32	1'685,28
129 N.V. 08 - 065123a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti	0,10			96,520	9,65		
	SOMMANO dm3					9,65	112,79	1'088,42
130 N.V. 09 - 065124b	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura dell'opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea e alla preparazione delle tinte con tecnica mimetica	0,70			96,520	67,56		
	SOMMANO m2					67,56	582,32	39'341,54
131 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.					23,00		
	SOMMANO mc					23,00	31,88	733,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							474'731,74
	T O T A L E euro							474'731,74
	Data, 24/02/2018							
	A R I P O R T A R E							

